

ROYAUME DU MAROC - REGION FES - MEKNES
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL



PROJET D'AMENAGEMENT DE L'INSTITUT DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE
EL KARIA A KARIAT BA MOHAMMED

DATE		MODIFICATIONS
	A	
	B	
	C	
	D	
	E	

Dessin : M.L	Date : 12 / 03 / 2020	Echelle	FEUILLE 1/1
MUR DE CLOTURE - PLAN BETON ARME CONFORME AU RPS 2000		1/100	

HYPOTHESES DE CALCUL

1-Charges sur dalles :

Charge permanente CP en KN/m²

Charge d'exploitation : CE en KN/m²

DESIGNATION	CP	CE
LOGEMENT	2.50	1.50
ESCALIERS	2.00	2.50
CIRCULATION	2.00	2.50
BALCONS	2.00	3.50
TERRASSE INACCESSIBLE	3.00	1.00
TERRASSE ACCESSIBLE	3.00	1.50

3-Taux admissible du sol :

sol = 0.17 MPa (à L'ELS)

4-caractéristique des matériaux :

Acier : Fe E50 (acier haute adhérence) Fe 500 MPa

Béton : Fc 28 = 25 MPa

le béton de propreté et le G.B dosés à 250 Kg/m


5- Nota:

- Les cotes seront vérifiées et approuvées par l'Architecte
- Ancrage obligatoire des semelles dans la roche.

Visa du BET




Visa du Bureau de Contrôle



GECICONCONSULT sarl
41, Bureaux Zineb, Rue Abdelali bencheikroun Fes VN
Tel - Fax : 05 35 65 40 47
GSM : 06 61 35 28 94

COUPE LONGITUDINALE



VUE EN PLAN

